

แบบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างงานทาง

โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนายทองสิทธิ์ชัย ประวรรณถา ถึง บ้านนางจันทร์ เชียงเหนือ บ้านหนองตาโก้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2569

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ปีงบประมาณ 2569

รหัสสายทาง - ชื่อสายทาง สายจากบ้านนายทองสิทธิ์ชัย ประวรรณถา ถึง บ้านนางจันทร์ เชียงเหนือ บ้านหนองตาโก้ หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้ง บ้านหนองตาโก้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดมหาสารคาม ระยะทางตลอดสายทาง 0.397 กิโลเมตร

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทางเดิม คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.40-5.00 เมตร

ระยะทางดำเนินการ	0.397	กม.						
สายที่1 ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+205			ผิวทางกว้าง	4.00	เมตร	ไม่มีไหล่		ระยะทาง 0.205 กิโลเมตร
สายที่2 ช่วง กม. 0+205 ถึง กม. 0+328			ผิวทางกว้าง	3.40	เมตร	ไม่มีไหล่		ระยะทาง 0.123 กิโลเมตร
สายที่3 ช่วง กม. 0+328 ถึง กม. 0+342			ผิวทางกว้าง	4.00	เมตร	ไม่มีไหล่		ระยะทาง 0.014 กิโลเมตร
สายที่4 ช่วง กม. 0+342 ถึง กม. 0+397			ผิวทางกว้าง	5.00	เมตร	ไม่มีไหล่		ระยะทาง 0.055 กิโลเมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	646,170.78	Factor F งานทาง
2	ค่างานต้นทุนต่อลดเหลี่ยม		- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
	ป้ายโครงการ	-	- เงินสงวนหน้าจ่าย 0.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
			- พื้นที่ ผนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	646,170.78	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	646,170.78	

(หกแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

ระยะทางดำเนินการ 0.397 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,627,634.21 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ  
(นางปวีณา ฮาดภักดี) หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ ..... ตรวจสอบ  
(นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
(นางวันชัยกร อรรถวรีวิจิ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ  
(นางสาวอุไรรัตน์ บุตรตะกะ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ  
(นายวัฒน์ เพ็ชรนาวาส) ผู้ช่วยช่างโยธา

ลงชื่อ ..... อนุมัติ  
(นายพูนทรัพย์ ประจักษ์กิตตา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม

รายการกำหนดราคากลางงาน บุรณะผิวทางคอนกรีต เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete

รหัสสายทาง -

ชื่อสายทาง สายจากบ้านนายทองสิทธิ์ชัย ประวรรณถา ถึง บ้านนางจันทร์ เชียงเหนือ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 2

ปีงบประมาณ

2569

สถานที่ตั้ง

บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองทุ่ม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดมหาสารคาม ปริมาณค่าเงินการ 1.00 สาย

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางป่าขูดตอ(ขนาดกลาง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานขุดหรือผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานปรับกันทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม ( จากการขนส่ง )		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินถม ( จากงานดินตัด )		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 Skin Patch /ปรับระดับผิวทาง		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	1,569.20	ตร.ม.	14.74		14.74	23,130.01	1.3642	20.10	31,540.92	
	2.3 Asphaltic Concrete										หนาเฉลี่ย
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-		-	-	-	-	-	5.00 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,569.20	ตร.ม.	276.03		276.03	433,146.28	1.3642	376.60	590,960.72	5.00 ซม.
	2.4 Reinforced Concrete		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-		-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-		-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-		-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-		-	-	-	-	-	
4	งานติดตั้งจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(ข้าง 2 เส้น)	79.40	ตร.ม.	-		218.52	17,350.77	1.3642	298.10	23,669.14	
	4.2 สีเทอร์โมพลาสติก สีแดง		ตร.ม.	-		-	-	-	-	-	
	4.3 Rumble Strip		ตร.ม.	-		-	-	-	-	-	
	4.4 เครื่องหมายจราจรสัญลักษณ์บนผิวทาง ( ต75 )		แผง	-		-	-	-	-	-	
	วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการสีนไถล ( สีเหลือง )		ตร.ม.	-		-	-	-	-	-	
	วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการสีนไถล ( สีดำ )		ตร.ม.	-		-	-	-	-	-	
	<b>รวม</b>						<b>473,627.05</b>			<b>646,170.78</b>	

ค) รายการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการฯ

(นางปวีณา ฮาดภักดี)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นางวรัญญา อรรถวราวิณี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ ..... กรรมการฯ

(นายวัฒน์ เพ็ชรนาวาส)

ผู้ช่วยช่างโยธา

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาก บ้านนายทองสิทธิชัย ประวรรณา ถึงบ้านนางจันทร์ เชียงเหนือ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒ ปริมาณผิวจราจร จำนวน ๔ ช่วง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๓,๐๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจาก บ้านนายทองสิทธิชัย ประวรรณา ถึง บ้าน นางจันทร์ เชียงเหนือ บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๒ ปริมาณผิวจราจร จำนวน ๔ ช่วง
  - ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
  - ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๔๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
  - ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
  - ช่วงที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๙.๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.หนองทุ่ม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๔๖,๑๗๐.๗๘ บาท (หกแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นางปวีณา ฮาดภักดี	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางวัลัญญา อรรถวรวินิจ	กรรมการ
๗.๓ นายวิวัฒน์ เพ็ชรนาवास	กรรมการ